



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

VILLA TAPIA, REP. DOM.

TEL:809-574-03

CORREO ayuntamientodevillatapia@hotmail.com



PRESUPUESTO

OBRA:		Reconstruccion Aceras y Contenes en la Calle Sanchez y Hermanas Mirabal					
DESCRIPCION DEL TRABAJO:		Reconstruccion Aceras y Contenes en la calle Sanchez en Tramo del puente del Rio Palmar hasta la interseccion con la calle Hermanas Mirabal, y en la Calle Hermanas Mirabal el tramo desde la intereccion Sanchez hasta la Av. Duarte, Aceras Flotadas y Violinadas en Hormigon simple industrial (E= 0.10mt) 240kg/cm2, Contenes de 0.20 M de telfo hormigon simple 210kg/cm2.					
INSTITUCION EJECUTORIA:		Ayuntamiento del Municipio de Villa Tapia					
UBICACIÓN DEL TRABAJO:		Municipio de Villa Tapia, Direccion Oeste - Este, Calle Sanchez y Hermanas Mirabal, municipio Villa Tapia, Hermanas Mirabal.					
FECHA DE ELABORACION DEL PRES.:		13/10/2025					
REF.	NO	DESCRIPCION	CANT.	UND	P/U	VALOR	SUB-TOTAL

A	RECONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Brigada Topografica	4.00	dias				
1.02	Letrero de Señalización de obra de (2pies x 4pies)	4.00	ud				
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Remocion de aceras	1,020.03	m2				
2.02	Remocion de contenes	765.54	ml				
2.03	Remocion de baden	3.00	m3				
2.04	Bote de material inservible	243.84	m3				
2.05	Relleno material granular bajo aceras	70.00	m3				



3.00	CONTENES ACERAS y BADENES					
3.01	Conten de hormigon, vaciado en sitio	865.54	ml			
3.02	Aceras hormigon flotada y violinada de Hormigón Industrial con escobilla	1,220.03	m2			
3.03	Badenes hormigon armado 3/8 a0.15 A.D	3.00	m3			
4.00	MISCELANEOS					
4.01	Señalización horizontal rampa minusvalidos	12.0	ud			
4.04	Arbolizacion Urbana En Las aceras, tipo Arrayan incluye colocacion.	15.00	ud			
4.03	Limpieza final y continua	1.00	pa			
	TOTAL COSTO DIRECTO					
	GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica y Resposabilidad	10.00%				
	18%ITBIS (de la Direccion Tecnica y	18.00%				
	Gastos Administrativos	2.50%				
	Transporte	1.50%				
	Seguros y fianzas	4.35%				
	Codia	0.10%				
	Ensayos de calidad del hormigon (probeta transporty rotura en laboratorio)	PA				
	Fondo de Pensiones (ley 6-86)	1.00%				
	Supervision	5.00%				
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
	TOTAL GENERAL RD\$					



Elaborado Por:

Arq. Edwin Manuel Castillo Henriquez
 Director Planeamiento Urbano
 Codia: 32391

Autorizado por:

Dra. Raquel Rosario
 Alcaldesa Municipal

